



Nowy Sącz, 14-02-2023

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.1033.2022.MU

**OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 14.02.2023 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.1033.2022.MU, udzielająca Zarządowi Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliviego 14, 34-400 Nowy Targ, działającemu poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L1-L2, w km od 0+000 do 0+095 DP 1664K, str. prawa, na długości ok. 95,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 2228/7, 2233/7, 2233/9, 2233/8, 2233/3, 2233/1, 2826 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5489709.8000, Y: 7415697.6200, koniec: X: 5489617.9521, Y: 7415724.8842).
2. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L3-L4, w km od 0+186 do 0+259 DP 1664K, str. prawa, na długości ok. 73,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m), na dz. nr ewid. 2348/9 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5489529.5900, Y: 7415744.7100, koniec: X: 5489460.3676; Y: 7415768.8036).
3. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U1 do potoku Bez nazwy w km 0+240 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), brzeg lewy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U2, rzędna wylotu: 811,71 m n.p.m., na dz. nr ewid. 2355/7, 2355/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489452.4929, Y: 7415768.3734).
4. Przebudowę przepustu U2 prowadzonego przez wody potoku Bez nazwy w km 0+240 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), poprzez budowę betonowej studni wpadowej na wlocie (wym. ok. 1,90 m x 1,90 m x 1,90 m) oraz budowę betonowej ścianki czołowej ze skrzydełkami na wylocie (wym. ok. 4,33 m x 0,30 m x 1,67 m) wraz z umocnieniem dna potoku narzutem kamiennym na długości ok. 1,00 m za wylotem, na dz. nr ewid. 2309/2, 2826, 2355/7, 2355/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489451.8370, Y: 7415769.8155).
5. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U3 do potoku Bez nazwy w km 0+241 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), brzeg prawy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U2, rzędna wylotu: 811,71 m n.p.m., na dz. nr ewid. 2355/7, 2355/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489450.7781, Y: 7415769.2446).
6. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L5-L6, w km od 0+275 do 0+422 DP 1664K, str. prawa, na długości ok. 147,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 2355/6, 2354, 2399, 2400/2, 2400/1, 2804, 2400/3, 2401, 2403, 2812, 2467/5, 2467/6, 2467/2 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5489445.5600, Y: 7415773.6600, koniec: X: 5489330.7751, Y: 7415866.8538).

7. Przebudowę rowu drogowego poprzez wykonanie betonowej studni wpadowej U4 w km 0+431 DP 1664K, str. prawa, o wym. ok. 1,80 m x 1,80 m x 1,35 m, na dz. nr ewid. 2467/3 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489324.6371, Y: 7415875.2256).
8. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U5 do potoku Bez nazwy w km 0+048 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+236), brzeg prawy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w betonowej ścianie czołowej o wym. 1,50 m x 0,10 m x 2,00 m, wraz z umocnieniem dna potoku narzutem kamiennym na długości ok. 2,00 m, rzędna wylotu: 796,74 m n.p.m., na dz. nr ewid. 2238/4 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489730.2668, Y: 7415750.0374).
9. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U6 do potoku Bez nazwy w km 0+118 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+236), brzeg prawy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej ścianie czołowej na wylocie z przepustu U7, rzędna wylotu: 797,79 m n.p.m., na dz. nr ewid. 2240/10 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489726.1243, Y: 7415709.7137).
10. Przebudowę przepustu U7 prowadzonego przez wody potoku Bez nazwy w km 0+118 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), poprzez budowę betonowej studni wpadowej na wlocie (wym. ok. 1,90 m x 1,90 m x 2,25 m) oraz budowę betonowej ścianki czołowej ze skrzydełkami na wylocie (wym. ok. 5,95 m x 0,30 m x 2,20 m) wraz z umocnieniem dna potoku narzutem kamiennym na długości ok. 1,00 m za wylotem, na dz. nr ewid. 2240/10, 2826, 2228/7, 2228/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489726.7847, Y: 7415707.1642).
11. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U8 do potoku Bez nazwy w km 0+118 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), brzeg lewy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej ścianie czołowej na wylocie z przepustu U7, rzędna wylotu: 797,79 m n.p.m., na dz. nr ewid. 2240/10 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5489728.9665, Y: 7415705.8323).
12. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L7-L8, w km od 5+936 do 5+951 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 15,00 m, poprzez częściowe zasypanie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m), na dz. nr ewid. 2228/7 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5489709.8000, Y: 7415697.6200, koniec: X: 5489720.7682, Y: 7415693.5098).
13. Likwidację rowu przydrożnego na odcinku L9-L10, w km od 5+954 do 6+006 DP 1678K, str. lewa, poprzez zasypanie gruntem rodzimym i rozbiórkę przepustów, na długości ok. 52,00 m, na dz. nr ewid. 2228/7, 2230/4, 2230/5, 2111/2 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5489725.5276, Y: 7415692.7268, koniec: X: 5489773.0100, Y: 7415669.9600).
14. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L10-L11, w km od 6+006 do 6+555 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 549,00 m, poprzez częściowe zasypanie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 2111/2, 2822, 2114/1, 2114/2, 2115/2, 2115/1, 2826, 2116/1, 2119/1, 2119/2, 2120/2, 2120/1, 2123/2, 2123/3, 2121/1, 2121/2, 2075/2, 2074/2, 2825/2, 2069/2, 2070/2, 2070/1, 2827, 1981/1, 1982/1, 1983/1, 1888/1, 1890/1, 2831, 1895/1, 1895/2, 1809/8, 1809/1, 1809/9, 1809/2, 1702/1, 1702/2, 1703/1, 1704/3, 1704/4, 1705/1 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5489773.0100, Y: 7415669.9600, koniec: X: 5490253.0010, Y: 7415408.6510).
15. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U9 do rowu w km 6+563 DP 1678K, str. prawa, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w betonowej ścianie czołowej o wym. 1,35 m x 0,10 m x 1,70 m, wraz z umocnieniem dna potoku narzutem kamiennym na długości ok. 1,40 m, rzędna wylotu: 796,23 m n.p.m., na dz. nr ewid. 1706/1 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490259.4889, Y: 7415405.3174).
16. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L12-L13, w km od 6+817 do 6+829 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 12,00 m, poprzez częściowe zasypanie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m), na dz. nr ewid. 1523/6, 1523/5, 1523/3 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490362.2390, Y: 7415185.9395, koniec: X: 5490368.9610, Y: 7415175.8490).
17. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L14-L15, w km od 6+833 do 6+842 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 9,00 m, poprzez częściowe zasypanie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m), na dz. nr ewid. 1523/3, 1523/5 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490373.0830, Y: 7415171.6560, koniec: X: 5490377.9450, Y: 7415165.2247).

18. Likwidację rowu przydrożnego na odcinku L15-L16, w km od 6+842 do 6+858 DP 1678K, str. lewa, poprzez zasypianie gruntem rodzimym, na długości ok. 16,00 m, na dz. nr ewid. 1523/5, 1523/3, 1523/1, 1523/4 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490377.9450, Y: 7415165.2247, koniec: X: 5490386.8509, Y: 7415153.1409).
19. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L16-L17, w km od 6+858 do 6+937 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 79,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 1523/4, 1523/1, 1521/4, 1521/2, 1521/3, 1520, 2841, 1437/2, 1437/1 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490386.8509, Y: 7415153.1409, koniec: X: 5490433.9048, Y: 7415089.1266).
20. Przebudowę rowu drogowego poprzez wykonanie betonowej studni wpadowej U10 w km 6+931 DP 1664K, str. prawa, o wym. ok. 1,65 m x 1,65 m x 1,75 m, na dz. nr ewid. 2841 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490429.3230, Y: 7415092.8450).
21. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U11 do potoku Bez nazwy w km 0+025 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 10+014), brzeg prawy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U12, rzędna wylotu: 773,66 m n.p.m., na dz. nr ewid. 1437/2 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490433.8888, Y: 7415088.8570).
22. Przebudowę przepustu U12 prowadzonego przez wody potoku Bez nazwy w km 0+025 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 10+014), poprzez budowę betonowej studni wpadowej na wlocie (wym. ok. 1,40 m x 1,40 m x 1,70 m) oraz budowę betonowej ścianki czołowej ze skrzydełkami na wylocie (wym. ok. 2,85 m x 0,30 m x 2,10 m) wraz z umocnieniem dna potoku narzutem kamiennym na długości ok. 1,00 m za wylotem, na dz. nr ewid. 1437/2, 1434/3 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490434.3597, Y: 7415088.5842).
23. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U13 do potoku Bez nazwy w km 0+025 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 10+014), brzeg lewy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U12, rzędna wylotu: 773,66 m n.p.m., na dz. nr ewid. 1437/2 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490434.6540, Y: 7415088.1883).
24. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L18-L19, w km od 6+940 do 7+347 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 407,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 1437/2, 1437/1, 1436/7, 1436/6, 1436/2, 1376/2, 1376/1, 2846, 1378, 1380/1, 1382/1, 2847, 1301/1, 1300/1, 1299/2, 1299/1, 1193, 1192, 2851, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/3 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490434.5300, Y: 7415086.9857, koniec: X: 5490550.5988, Y: 7414727.0386).
25. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U14 do potoku Bez nazwy w km 0+121 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+505), brzeg prawy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U15, rzędna wylotu: 773,70 m n.p.m., na dz. nr ewid. 1101/5 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490549.8245, Y: 7414724.9623).
26. Przebudowę przepustu U15 prowadzonego przez wody potoku Bez nazwy w km 0+121 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+505), poprzez budowę betonowej studni wpadowej na wlocie (wym. ok. 1,50 m x 1,50 m x 2,40 m), na dz. nr ewid. 1101/5, 2846, 1097, 1101/1 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490551.6401, Y: 7414724.4869).
27. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L20-L21, w km od 7+351 do 7+719 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 68,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 1101/5, 1105/1, 929/4, 929/2, 929/5, 929/3, 2850, 940/1, 940/2, 2860, 818/1, 818/2, 809/9, 809/10, 2859 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490550.4635; Y: 7414723.4168, koniec: X: 5490591.5847, Y: 7414357.1052).
28. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U16 do potoku Bez nazwy w km 0+015 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+036), brzeg prawy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U17, rzędna wylotu: 749,40 m n.p.m., na dz. nr ewid. 809/9 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490592.2617, Y: 7414357.0200).

29. Przebudowę przepustu U17 prowadzonego przez wody potoku Bez nazwy w km 0+015 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+036), poprzez budowę betonowej studni wpadowej na wlocie (wym. ok. 1,50 m x 1,50 m x 2,40 m), na dz. nr ewid. 809/9, 2883/10 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490592.3950, Y: 7414356.3740).
30. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej U18 do potoku Bez nazwy w km 0+015 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+036), brzeg lewy, w formie rury PP Ø500 mm posadowionej w projektowanej studni wpadowej na wlocie do przepustu U17, rzędna wylotu: 749,40 m n.p.m., na dz. nr ewid. 809/9 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (X: 5490592.5782, Y: 7414355.6562).
31. Przebudowę rowu drogowego na odcinku L22-L23, w km od 7+722 do 7+765 DP 1678K, str. lewa, na długości ok. 43,00 m, poprzez częściowe zasypianie oraz umocnienie dna betonowymi korytkami typu „mulda” (wym. 0,50 m x 0,50 m x 0,15 m) wraz z likwidacją przepustów, na dz. nr ewid. 809/9, 809/8, 809/7, 809/2, 809/1, 809/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, (początek: X: 5490592.2693, Y: 7414354.6810, koniec: X: 5490602.8310, Y: 7414312.2160).
32. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+240, (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U1, brzeg lewy, na dz. nr ewid. 2355/7, 2355/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 0,3330$ ha, $F_{zr} = 0,1109$ ha,
w ilości: $Q_{max.s} = 0,013$ m³/s, $Q_{sr.r} = 998,100$ m³/rok.
33. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+241, (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+637), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U3, brzeg prawy, na dz. nr ewid. 2355/7, 2355/6 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 2,6040$ ha, $F_{zr} = 0,4350$ ha,
w ilości: $Q_{max.s} = 0,051$ m³/s, $Q_{sr.r} = 3914,780$ m³/rok
34. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+048 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+236), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U5, brzeg prawy, na dz. nr ewid. 2238/4 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 0,0480$ ha, $F_{zr} = 0,0398$ ha,
w ilości: $Q_{max.s} = 0,005$ m³/s, $Q_{sr.r} = 358,300$ m³/rok.
35. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+118 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+236), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U6, brzeg prawy, na dz. nr ewid. 2240/10 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 0,8960$ ha, $F_{zr} = 0,2561$ ha,
w ilości: $Q_{max.s} = 0,030$ m³/s, $Q_{sr.r} = 2304,680$ m³/rok.
36. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+118 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 11+236), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U8, brzeg lewy, na dz. nr ewid. 2240/10 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 2,0490$ ha, $F_{zr} = 0,3993$ ha,
w ilości: $Q_{max.s} = 0,047$ m³/s, $Q_{sr.r} = 3593,930$ m³/rok.
37. Odprowadzanie do rowu w km 6+563 DP 1678K, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U9, na dz. nr ewid. 1706/1 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 5,3500$ ha, $F_{zr} = 0,8394$ ha,
w ilości: $Q_{max.s} = 0,099$ m³/s, $Q_{sr.r} = 7554,150$ m³/rok.
38. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+025 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 10+014), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U11, brzeg prawy, na dz. nr ewid. 1437/2 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 1,0329$ ha, $F_{zr} = 0,2132$ ha,

- w ilości: $Q_{\max.s} = 0,025 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.r}} = 1918,800 \text{ m}^3/\text{rok}$.
39. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+025 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 10+014), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U13, brzeg lewy, na dz. nr ewid. 1437/2 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 3,5115 \text{ ha}$, $F_{zr} = 0,5211 \text{ ha}$,
w ilości: $Q_{\max.s} = 0,062 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.r}} = 4689,900 \text{ m}^3/\text{rok}$.
40. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+121 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+505), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U14, brzeg prawy, na dz. nr ewid. 1101/5 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 8,6680 \text{ ha}$, $F_{zr} = 1,0098 \text{ ha}$,
w ilości: $Q_{\max.s} = 0,119 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.r}} = 9088,560 \text{ m}^3/\text{rok}$.
41. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+015 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+036), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U16, brzeg prawy, na dz. nr ewid. 809/9 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 12,3105 \text{ ha}$, $F_{zr} = 1,4778 \text{ ha}$,
w ilości: $Q_{\max.s} = 0,175 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.r}} = 13300,20 \text{ m}^3/\text{rok}$.
42. Odprowadzanie do potoku Bez nazwy w km 0+015 (lewobrzeżny dopływ potoku Orawka w km 9+036), poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej U18, brzeg lewy, na dz. nr ewid. 809/9 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
z powierzchni: $F_{rz} = 0,0772 \text{ ha}$, $F_{zr} = 0,0641 \text{ ha}$,
w ilości: $Q_{\max.s} = 0,008 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.r}} = 576,900 \text{ m}^3/\text{rok}$,

w ramach zadania, pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰).

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń/BIP.

**Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych**

Rozdzielnik do obwieszczenia znak sprawy KR.ZUZ.3.4210.1033.2022.MU

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Raba Wyżna
34-721 Raba Wyżna 41
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni w Nowy Sącz/Nadzór Wodny Nowy Targ/BIP
4. ZUZ a/a